

4.3.2. Fundament und Platzbedarf

Der Besteller ist für die Ausführung des Fundaments verantwortlich. Dieses muss entsprechend stabil ausgeführt werden um den während des Zerklainervorganges auftretenden statischen und dynamischen Kräften (siehe Skizze 2) standzuhalten. Die Aufstellfläche muss eben sein. Bei Aufstellung der Maschine in Räumen beschränkter Verhältnisse muss darauf geachtet werden, dass für Wartung und notwendige Reparaturarbeiten genügend Platz vorhanden ist.

Skizze 1:

