



### 3. Bauseitige Leistungen zu Position 1

- ebener, fester Untergrund
- Kaltwasseranschluss für Sprühung mit mindestens 2 bar empfohlen 6 bar Druck
- Schaltschrank anschließen:
  - Netzanschluss: 3 x 400/230V mit Neutral- und Schutzleiter
  - Nennstrom für Lüfter, elektrische Heizung und Steuerung: 16 A
  - Anschlüsse von Zusatzgeräten wie Drucker usw.
  - Kabelverlegung bei Ausführung Schaltschrank getrennt:
  - Lieferung und Montage von Kabelkanälen bzw. Kabelbrücken, Herstellen von Durchbrüchen. Montage des Schaltschrankgehäuses und Verlegung der Leitungen
- Abladen und Aufstellen der Anlage
- Bei Aufstellung in einem Gebäude ist die Abluft nach draußen zu führen.

#### **Zusätzliche bauseitige Leistungen bei Position 1 bei Lieferung des Holztrockners mit Warmwasserheizregister für den Anschluss an bauseitige Warmwasserheizung:**

- Warmwasseranschluss für Beheizung mit 80-95 °C Vorlauftemperatur
- mit Umwälzpumpe
- Anschlüsse von Fühlern und Stellteilen in der Heizungswasserzuleitung (wie Umwälzpumpe, Mischventil, Anlegetemperaturfühler usw.)