

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
005939

Unterfamilie: Doppelseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: KF 20/20/QA/15



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA PUR
Kantenleimmaschine	Maschine 1
Max. Breite des Paneels	1500 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
Arbeitsaggregate, rechte Seite	11 nr
Arbeitsaggregate, linke Seite	11 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Breite des Paneels	240 mm
Max. Breite des Paneels	1500 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm

Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate linke Seite	1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 1

Aggregat : doppelter oberer und unterer Zerspaner

Modell Hersteller : KD 11

Motorleistung : 4.5 KW

Anz. U/Min. : 6000 RPM

gleiche technische Eigenschaften auf der linken Seite	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	24
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißeim	ja
Leimbecken für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Heißeim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	6
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	9

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
 Aggregat : Kopfbearbeitungs
 Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2
 Aggregat : Oberfräs
 Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3
 Aggregat : Kantenfräs
 Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4
 Aggregat : Kantenfräs
 Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5
 Aggregat : Oberfräs
 Anz. Motoren : 1
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6
 Aggregat : Oberfräs
 Anz. Motoren : 1

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7
 Aggregat : Kantenschaber
 automatischer Werkzeugwechsel : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8
 Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 9
 Aggregat : Bürst
 Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat	ja
auf Übertischen montierte Aggregate	ja
Software für die Programmierung der Maschine	NC21
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja

installierte Gesamtleistung

75 KW