| | |
|---|---|
| Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN | Code: 005639 |
| Unterfamilie: Doppelseitige Kantenanleimmaschine | |
| Marke: IMA | |
| Modell: COMBIMA/II/590/B/R3 | |

| | |
|---|---|
| Typ der angebrachten Kante | dünne Kante starke Kante |
| Klebesystem | EVA |
| Multifunktionsaggregat | ja |
| Kantenleimmaschine | Maschine 1 u. 2 |
| Max. Breite des Paneels | 3000 mm |
| Max. Vortriebsgeschwindigkeit | 50 m/min |
| Arbeitsaggregate, rechte Seite | 12 nr |
| Arbeitsaggregate, linke Seite | 12 nr |
| Min. Höhe des Paneels | 8 mm |
| Max. Höhe des Paneels | 60 mm |
| Min. Länge des Paneels | 250 mm |
| Min. Breite des Paneels | 220 mm |

| | |
|---|---|
| Max. Breite des Paneels | 3000 mm |
| Min. Stärke der Kante | 0.3 mm |
| Max. Stärke der Kante | 3 mm |
| Max. Vortriebsgeschwindigkeit | 50 m/min |
| Raupe mit Klinken | ja |
| oberer Druck | ja |
| Druck mittels | gummierter Riemen |
| Auflageführung Paneel | ja |
| mit Positionierung von NC | ja |
| im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate linke Seite | 2 |
| | IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 1<br>Aggregat : Oberfräsen<br>Modell Hersteller : ANTISCHEGGIA<br>automatischer Eingriff nach Zeit : ja<br>mit Positionierung von NC : ja<br>Motorleistung : 6.6 KW<br>Anz. U/Min. : 3480/7080 RPM |
| | IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 2<br>Aggregat : doppelter oberer und unterer Zerspaner<br>mit Positionierung von NC : ja<br>Motorleistung : 7.5 KW<br>Anz. U/Min. : 2870 RPM |
| gleiche technische Eigenschaften auf der linken Seite | ja |
| Lampen zum Aufheizen der Kante | ja |
| Magazin für die Spule | ja |
| Anz. Positionen | 6 |
| Klebesystem | ja |
| Leimbecken für Heißleim | ja |
| Prefusor für Heißleim | ja |
| Pressrollenbahn Kante | ja |
| Anz. Presswalzen | 5 |

| | |
|---|---|
| mit Positionierung von NC | ja |
| im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate | 9 |

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
Aggregat : Kopfbearbeitungs
Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2
Aggregat : Kantenfräs
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 1 KW
Anz. U/Min. : 11430 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3
Aggregat : Multifunktions
Modell Hersteller : 08.342
Anz. Motoren : 2
mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4
Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5
Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6
Aggregat : Bürst
Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7
Aggregat : Bandschleif
Anz. Motoren : 2
automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8
Aggregat : Bandschleif
Anz. Motoren : 2
automatischer Eingriff nach Zeit : ja
Motorleistung : 0.75 KW
Anz. U/Min. : 1435 RPM

| | |
|---|---|
| | IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 9<br>Aggregat : Oberfräs<br>Anz. Motoren : 1<br>automatischer Eingriff nach Zeit : ja<br>Motorleistung : 6 KW<br>Anz. U/Min. : 2860/5870 RPM |
| Sprühaggregat | ja |
| Kontrollsystem | ICOS OPEN |