SCAN

BELFOR DeHaDe

BELFOR DeHaDe GmbH

Wittekindstr. 99
59075 Hamm

BELFOR DeHaDe GmbH • Postfach 41 20 • 59037 Hamm

[redacted]

[redacted]

stenlos)

Objektdaten:
Bieger Comac-3025
[redacted]

Rechnung [redacted]

Kundennummer	Projekt	Ansprechpartner	Datum	Seite
[redacted]			Hamm, 11. Februar 2025 [redacted]	1

Sehr geehrter Herr [redacted]

unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen erlauben wir uns, Ihnen die nachfolgende Rechnung zu stellen:

Ihre schriftl. Anfrage vom 19.11.2024

Pos	Leistung	Menge Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Instandsetzung der Hydraulik an Ihrer Dreiwalzen-biegemaschine COMAC.			
	Leistungszeitraum: November 2024 - Januar 2025			
	Kosten gem. beigefügter Einzelkostenaufstellung:	1 Pauschal	9.990,00	9.990,00
	Rechnungssumme EUR Netto			**9.990,00**
	MWST 19% von 9.990,00			1.898,10
	Rechnungssumme EUR Brutto			**11.888,10**

Per sofort zahlbar
Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Bei Rückfragen zu unseren Rechnungen wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Projektleiter bzw. kontaktieren uns via Mail: DeHaDe-RG@de.belfor.com. Vielen Dank!

Es gelten unsere AGB, diese sowie unser Zertifikat können unter www.belfor-dehade.com eingesehen werden.

Einzelkostenaufstellung

Stand 20.01.2025

[redacted]

Dreiwalzenbiegemaschine COMAC 3025

BELFOR DeHaDe

Pos.	Beschreibung	Schätzpreis zzgl. 19 % MwSt.
	Instandsetzung Hydraulik Dreiwalzenbiegemaschine COMAC	
1	**Arbeiten vor Ort**	
1.1	Die Maschine wurde bauseits demontiert und in unser Werk nach [redacted] verbracht.	0,00 €
	Summe Lohnkosten vor Ort	**0,00 €**
2	**Arbeiten im Werk Hamm**	
2.1	**Demontage, Reinigung und Schadenfeststellung** Die Maschine wurde teildemontiert, gereinigt und gemäß der bauseitigen Mängelbeschreibung überprüft. Hydraulikaggregat und Hydraulikmotor sind verschlissen. Der hydraulikmotor ist festgelaufen und lässt sich nicht mehr bewegen.	1.630,00 €
2.2	**Instandsetzung der Komponenten Hydraulikaggregat und HD-Motor** E-Motor Hydraulikaggregat erneuert, Filter getauscht, Verschraubungen erneuert. Aggregat remontiert und überprüft. HD-Motor zerlegt, gereinigt und unter Verwendung der beschafften Ersatzteile mit neuen Wälzelementen und Dichtungen remonteirt.	3.480,00 €
2.3	**Remontage** Die Maschine wird remontiert und die in Betreib genommen. Testbetrieb mit neuem Hydrauliköl.	1.780,00 €
	Summe Lohnkosten	**6.890,00 €**
3	**Ersatzteile / Fremdleistungen**	
3.1	Ersatzteile Hydraulikmotor und Hydraulikaggregat (E-Motor, Dichtungen, Lager, etc.)	2.860,00 €
3.2	Klein- und Verbrauchsmaterial (Reiniger, Schrauben, PSA, etc.)	240,00 €
	Summe Ersatzteile / Fremdleistungen	**3.100,00 €**
	Summe Lohnkosten	**6.890,00 €**
	Summe Ersatzteile / Fremdleistungen	**3.100,00 €**
	Gesamtkosten	**9.990,00 €**